

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[9L/5300-0932] [9L/5300-0933] [9L/5300-0934] [9L/5300-0935] [9L/5300-0936]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 26 de enero de 2018

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

[9L/5300-0935]

SI EN EL PROYECTO DE LA OBRA ADJUDICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN EL MUELLE DE COMILLAS VA RECOGIDA LA UTILIZACIÓN DE PIEDRAS DE PARTE DE LOS RESTOS DEL ANTIGUO MUELLE DE LAREDO, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ARGÜESO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

ANEXO I



INFORME SOBRE LA PROCEDENCIAS DE LOS SILLARES PREVISTOS PARA UTILIZAR EN LA OBRA: Reforma de Muelle Exterior en el Puerto de Comillas

1. Objeto del informe

El presente informe tiene por objeto citar aquellas partes del proyecto de obra **Reforma de Muelle Exterior en el Puerto de Comillas** en los que se hace referencia a los sillares almacenados en el puerto de Laredo previstos para utilizar en la mencionada obra.

2. Partes del proyecto citadas.

2.1. Memoria

Fase 1.- Trabajos Previos. Previo al inicio de las obras se deberá revisar el acopio de sillares que tiene el Gobierno de Cantabria en el Puerto de Laredo, procedente del desmontaje del puerto antiguo, disponibles para el recubrimiento de los muros del muelle. De ellos se deberá realizar una selección de elementos para formar la cara vista del muelle, de forma que presenten alturas similares para formar hiladas prolongación de las hiladas existentes.

2.2. Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares

Fase 1.- Trabajos Previos. Previo al inicio de las obras se deberá revisar el acopio de sillares que tiene el Gobierno de Cantabria en el Puerto de Laredo, procedente del desmontaje del puerto antiguo, disponibles para el recubrimiento de los muros del muelle. De ellos se deberá realizar una selección de elementos para formar la cara vista del muelle, de forma que presenten alturas similares para formar hiladas prolongación de las hiladas existentes.

ARTÍCULO 4.21. MEDICIÓN Y ABONO DEL RECUBRIMIENTO DEL MURO POR SILLARES

El recubrimiento de sillares calizos se abonaran por metro cuadrado (m2) de elemento colocado en obra siempre y cuando cumpla las especificaciones de este Pliego y del propio cuadro de precios y planos de proyecto, a los precios correspondientes del Cuadro num. 1 que comprende, el transporte del mismo desde la zona de acopio en el Puerto de Laredo hasta la obra, la selección y separación por alturas correspondientes a hiladas como las existentes, la preparación de los sillares mediante la colocación de bulones que permitan su sostenimiento, el arreglo o careado de sus caras, la ejecución y nivelación del mortero de asiento, la colocación del sillar, la perforación del sillar para la colocación de conectores con las masas de hormigón definidos en los planos y su completo acabado incluso ejuntado final y limpieza de superficie y cuantas operaciones, medios materiales y auxiliares sean precisas realizar para dejar completamente ejecutada esta unidad.

ARTÍCULO 4.22. MEDICIÓN Y ABONO DE LA SELECCIÓN DE SILLARES

La selección de sillares en el Puerto de Laredo se abonara como una única unidad, de traslado del número de sillares de tamaños y apariencia similar a los existentes que resulten necesarios para la ejecución de la obra según se ha definido en los planos y precios de proyecto. No serán de abono las repeticiones en la selección de sillares en acopio que sean precisas realizar por ser rechazados elementos por la Dirección de Obra, ya sea por falta de similitud, incumplimiento en la altura de las hiladas, rotura o cualquier otra causa que suponga un mayor tiempo o repetición de la selección. Aquellos elementos que no sean aceptados por la condición que sea, aun estando ya en la



obra de destino, deberán ser trasladados de nuevo al acopio existente en el Puerto de Laredo con cargo a esta unidad sin poder ser causa de reclamación de precio.

En el precio de esta unidad se encuentran incluidas las operaciones que sea preciso realizar en el lugar de acopio para su selección previa, incluyendo el desmontaje parcial de muros existentes en la cuneta del vial de acceso al puerto de Laredo, la preparación de áreas de selección, la selección de sillares para formar hiladas, la restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado y cuantas operaciones y medios materiales o auxiliares sean precisos realizar para la ejecución de esta selección de sillares y la restitución final en los acopios.

2.3. ANEJO 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

01.06 ud Selección de sillares en el Puerto de Laredo

Selección de sillares en el acopio del Puerto de Laredo, incluso preparación de accesos, desmontaje parcial de muros existentes, preparación de áreas de selección, selección de sillares para formar hiladas, restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado.

Sin descomposición

COSTE UNITARIO TOTAL 5,500.00

01.07 m2 Recubrimiento de muros con sillares

Recubrimiento de muros con sillares calizos careados aparejados por hiladas aportados por la propiedad y ubicados en el Puerto de Laredo, con aspecto de sillares y de colocación similar a lo existente, colocados durante el hormigonado de los muros de hormigón de la rampa a modo de encofrado perdido o en el interior del propio encofrado metálico, incluso posterior rejunteado con mortero M-10 con cemento SR, llagueado o acabado a decidir por la dirección de obra, completamente terminado.

COSTE UNITARIO TOTAL 137.57

2.4. ANEJO 8 PROGRAMA DE TRABAJOS

En la elaboración del Programa de trabajos se ha considerado la siguiente secuencia del procedimiento constructivo, la cual tiene un carácter orientativo:

Fase 1.- Trabajos Previos. Previo al inicio de las obras se deberá revisar el acopio de sillares que tiene el Gobierno de Cantabria en el Puerto de Laredo, procedente del desmontaje del puerto antiguo, disponibles para el recubrimiento de los muros del muelle. De ellos se deberá realizar una selección de elementos para formar la cara vista del muelle, de forma que presenten alturas similares para formar hiladas prolongación de las hiladas existentes. En la imagen siguiente se observa uno de los acopios que se formaron en el Puerto de Laredo con los sillares desmontados del dique.

2.5. DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO

MEDICIONES

01.06 ud Selección de sillares en el Puerto de Laredo

Selección de sillares en el acopio del Puerto de Laredo, incluso preparación de accesos, desmontaje parcial de muros existentes, preparación de áreas de selección, selección de sillares para formar hiladas, restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado.

1.00

01.07 m2 Recubrimiento de muros con sillares

Recubrimiento de muros con sillares calizos careados aparejados por hiladas aportados por la propiedad y ubicados en el Puerto de Laredo, con aspecto de sillares y de colocación similar a lo existente,

colocados durante el hormigonado de los muros de hormigón de la rampa a modo de encofrado perdido o en el interior del propio encofrado metálico, incluso posterior rejunteado con mortero M-10 con cemento SR, llagueado o acabado a decidir por la dirección de obra, completamente terminado.



181.61

CUADRO DE PRECIOS 1

01.06 ud Selección de sillares en el Puerto de Laredo 5,500.00

Selección de sillares en el acopio del Puerto de Laredo, incluso preparación de accesos, desmontaje parcial de muros existentes, preparación de áreas de selección, selección de sillares para formar hiladas, restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado.

CINCO MIL QUINIENTOS

01.07 m2 Recubrimiento de muros con sillares 137.57

Recubrimiento de muros con sillares calizos careados aparejados por hiladas aportados por la propiedad y ubicados en el Puerto de Laredo, con aspecto de sillares y de colocación similar a lo existente, colocados durante el hormigonado de los muros de hormigón de la rampa a modo de encofrado perdido o en el interior del propio encofrado metálico, incluso posterior rejunteado con mortero M-10 con cemento SR, llagueado o acabado a decidir por la dirección de obra, completamente terminado.

CIENTO TREINTA Y SIETE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2

ud Selección de sillares en el Puerto de Laredo

Selección de sillares en el acopio del Puerto de Laredo, incluso preparación de accesos, desmontaje parcial de muros existentes, preparación de áreas de selección, selección de sillares para formar hiladas, restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado.

TOTAL PARTIDA 5,500.00

01.07 m2 Recubrimiento de muros con sillares

Recubrimiento de muros con sillares calizos careados aparejados por hiladas aportados por la propiedad y ubicados en el Puerto de Laredo, con aspecto de sillares y de colocación similar a lo existente, colocados durante el hormigonado de los muros de hormigón de la rampa a modo de encofrado perdido o en el interior del propio encofrado metálico, incluso posterior rejunteado con mortero M-10 con cemento SR, llagueado o acabado a decidir por la dirección de obra, completamente terminado.

Mano de obra 43.82

Mano de obra 43.82

Maquinaria 65.65

Resto de obra y materiales..... 28.10

TOTAL PARTIDA 137.57

PRESUPUESTO

01.06 ud Selección de sillares en el Puerto de Laredo	1.00	5,500.00	5,500.00
--	-------------	-----------------	-----------------

Selección de sillares en el acopio del Puerto de Laredo, incluso preparación de accesos, desmontaje parcial de muros existentes, preparación de áreas de selección, selección de sillares para formar hiladas, restitución de muros y acopios a situación original, incluso restitución de áreas dañadas y pavimentos como bordillos, aglomerado, tierra vegetal y sembrado.

01.07 m2 Recubrimiento de muros con sillares	181.61	137.57	24,984.09
---	---------------	---------------	------------------

Recubrimiento de muros con sillares calizos careados aparejados por hiladas aportados por la propiedad y ubicados en el Puerto de Laredo, con aspecto de sillares y de colocación similar a lo existente, colocados durante el hormigonado de los muros de hormigón de la rampa a modo de encofrado perdido o en el interior del propio encofrado metálico, incluso posterior rejunteado con mortero M-10 con cemento SR, llagueado o acabado a decidir por la dirección de obra, completamente terminado.